


(1)

कार्यालय  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

## निविदा फार्म

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल के दुग्ध शीत केन्द्र राजगढ़ में शेड विस्तार  
रिपेयरिंग कार्य, हार्ड पार्क निर्माण, पुताई एवं एम.एस. टैंक का निर्माण एवं जीरापुर  
दु0शी0के0 की पुताई एवं मरम्मत कार्य

ई-निविदा(प्रथम आमंत्रण)



(निविदा फार्म का मूल्य रू0 1000/-)

(निविदा फार्म क्र -----)

कार्यालय - डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल-462024 (म0 प्र0)

0755-2478250-51,52,53 - फेक्स, 0755-2450896

E-mail-bsds@sancharnet.in

(2)

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

अनुक्रमणिका

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	आवरण पृष्ठ	01
2	अनुक्रमणिका	02
3	ई-निविदा सूचना विज्ञप्ति	03
4	अनुसूची प्रथम –निविदा कार्यक्रम एवं सामान्य निर्देश	04 से 05 तक
5	अनुसूची द्वितीय –तकनीकी निविदा प्रपत्र –1	06 से 07 तक
6	अनुसूची तृतीय –नियम शर्ते एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र – 2 (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक सहित)	08 से 15
7	कार्यो का प्राक्कलन प्रपत्र – 3	16 से 24
कुल पृष्ठ – 24		

(3)

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल 462024 (म0 प्र0)

फोन नं. 0755- 2478250-51,52,53

सिविल निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा सूचना प्रथम आमंत्रण

क्र. 356 / भो.स.दु.सं. / यॉ.-सिविल- / 18

भोपाल दिनांक 05.01.2018

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल के दुग्ध शीत केन्द्र राजगढ़ में शेड विस्तार, रिपेयरिंग कार्य, हार्ड पार्क निर्माण, पुताई एवं एम.एस. टैंक का निर्माण एवं जीरापुर दु0शी0के0 की पुताई एवं मरम्मत कार्य हेतु ई-निविदा दिनांक.24.01.2018 को दोपहर 02:00 बजे तक मध्य प्रदेश शासन की वेब-साइट [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) से निविदा फार्म का मूल्य रू0 1000 /- का भुगतान कर डाउनलोड की जा सकती है एवं दिनांक.24.01.2018 को दोपहर 03:00 बजे तक भरी हुई तकनीकी एवं वित्तीय ई-निविदा ठेकेदार नवीन स श्रेणी / उच्च श्रेणी में म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार द्वारा ही अपलोड की जाना है। प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत रू 13.30 लाख है। एक अथवा समस्त निविदाओ को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
भोपाल

(4)  
— अनुसूची प्रथम—  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

(सामान्य निर्देश)

1. निविदा क्रं. का विवरण — ई— निविदा (प्रथम आमंत्रण) सूचना क्र.356 /भो.स.दु.सं./यॉ—सिविल/ 18 दिनांक 05.01.2018
2. निविदा फार्म विक्रय प्रारंभ किये जाने की दिनांक एवं समय — दिनांक 06.01.18 को प्रातः 11.00 बजे से म.प्र. शासन की वेब—साइट [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) से डाउनलोड करें
3. निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम दिनांक एवं समय — दिनांक 24.01.18 को दोपहर 02:00 बजे तक
4. तकनीकी व वित्तीय निविदा ऑन—लाइन अपलोड करने की दिनांक,समय व वेब—साइट — दिनांक 24.01.18 को अपराह्न 03:00 बजे तक, वेब—साइट [www.mpeproc.gov.in](http://www.mpeproc.gov.in) में
5. तकनीकी निविदा कार्यालय में (भौतिक रूप से) जमा करने की दिनांक, समय व स्थान — भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल, स्थित जमा कार्यालय के आवक—जावक शाखा में दिनांक 24.01.18 अपराह्न 03:00 बजे तक
6. अमानत राशि ऑन लाइन खोलने की दिनांक एवं समय — दिनांक 24.01.18 अपराह्न 3:30 बजे
7. तकनीकी निविदा ऑन—लाइन खोलने की दिनांक एवं समय — दिनांक 24.01.18 को अपराह्न 4.00 बजे
8. तकनीकी निविदा (भौतिक) खोलने की दिनांक, समय व स्थान — भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल, स्थित मीटिंग हॉल में दिनांक 24.01.18 को अपराह्न 4.00 बजे
9. वित्तीय निविदा आन—लाइन खोलने समय व स्थान — भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल, स्थित दिनांक, मीटिंग हॉल में दिनांक 24.01.18 को अपराह्न 04.30 बजे
- 10 (अ) निविदा के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि — **रु 26,600/—** नगद या डी.डी. नामे भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
- (ब) निविदा फार्म का मूल्य — राशि रु0 1000/— नगद या डी.डी. नामे भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
- 11 कार्य का नाम — भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के अन्तर्गत दुग्ध शीत केन्द्र राजगढ़ में शेड विस्तार रिपेयरिंग कार्य, हार्ड पार्क निर्माण, पुताई एवं एम.एस. टैंक का निर्माण एवं जीरापुर दुग्ध संघ की पुताई एवं मरम्मत
- 12 तकनीकी निविदा प्रपत्र — प्रपत्र— 1
- 13 वित्तीय निविदा (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक) प्रपत्र — प्रपत्र— 2
- 14 निर्माण कार्य का प्राक्कलन — प्रपत्र— 3

(5)

14 ऑन-लाइन निविदा Envelopes में –  
अपलोड किये जाने का विवरण

(I) Envelope (A) अमानत राशि की स्केन की गई कॉपी

(II) Envelope (B) तकनीकी निविदा प्रपत्र (1)व अर्हता संबंधी  
विवरण व आवश्यक दस्तावेज

(III) Envelope (C) वित्तीय निविदा (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक)

15 (A) कार्य का संक्षिप्त विवरण :-

सिविल कार्य दुग्ध शीत केन्द्र, राजगढ़

- 1- Civil work 400X500X4.45m shed expansion
- 2- Dump tank P.C.C. 3mX3mX0.2m
- 3- Plateform of lab file work acid proof tiles 6sqm
- 4- Dairy dake C.C. work 18X2.5X0.75m
- 5- Butter Pump shed floor repairing 6mX6mX0.15m with reinforcement
- 6- Drain work of Dairy  
Excavation 1X30X0.4X1m
- 7- Replacement of G.S. shed 66sqm
- 8- Replacement of A.C.C. shed 30 sqm
- 9- Inner Room slab renovation work 5no. channels size 6"X3"X – 250kg
- 10- Replacement of one door 45kg
- 11- White washing of Rajgarh 1000sqm S.O.R. 14.5.3.1  
Oil Painting 100 sqm S.O.R. 14.53.2 and  
White washing of Jeerapur
12. Hard Park 12mX10m

सिविल कार्य दुग्ध शीत केन्द्र, जीरापुर

- 1- White washing of Rajgarh 600sqm S.O.R. 14.5.3.1  
Oil Painting 60 sqm S.O.R. 14.53.2 and  
Fencing and floor repairing of Jeerapur

15 (B) मेकेनिकल कार्य :-

1. दु0शी0के0, राजगढ़ में M.S. Tank का निर्माण कार्य  
8mm मोटी एम.एस. प्लेट से साईज 3.25mX2.10mX1.8

(6)

**अनुसूचि द्वितीय**  
**तकनीकी निविदा प्रपत्र (1)**

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 भोपाल  
डेयरी प्लांट हबीबगंज, भोपाल

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0  
भोपाल

विषय:- भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. के दुग्ध शीत केन्द्र राजगढ़ में शेड विस्तार रिपेयरिंग कार्य, हार्ड पार्क निर्माण, पुताई एवं एम.एस. टैंक का निर्माण एवं जीरापुर दु0शी0के0 की पुताई एवं मरम्मत कार्य हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र।

आपके द्वारा प्रकाशित ई-निविदा सूचना प्रथम आमंत्रण क्र0.356/भो.स.दु.सं./ यां0 -सिविल/18, दिनांक 05.01.2018 के संदर्भ में निम्नानुसार जानकारी ऑन-लाइन प्रस्तुत की जा रही है। तकनीकी निविदा, वांछित दस्तावेज सहित ऑन-लाइन अपलोड किये गये हैं। तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि का निम्नानुसार डिमांड ड्राफ्ट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 के नाम से भोपाल में देय प्रस्तुत है :-

(1) अमानत राशि जमा करने का विवरण :-

(ii) राजगढ़ में शेड विस्तार रिपेयरिंग कार्य पुताई एवं एम.एस. टैंक का निर्माण एवं जीरापुर दु0शी0के0 की पुताई एवं मरम्मत कार्य हेतु डिमांड ड्राफ्ट क्र.....दिनांक..... बैंक का नाम.....  
.....राशि रू0 .....

(नोट- उपरोक्त अमानत राशि की स्केन की गई कॉपी ऑन-लाइन **Envelope (A)** में अपलोड किया जाना है साथ ही भौतिक रूप से तकनीकी निविदा जमा किये जाने वाले **Envelope** में पृथक से एक **Envelope** में अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट मूलतः जमा किया जाना है)

2.निविदाकार का नाम :- \_\_\_\_\_

3 पूरा पता :- \_\_\_\_\_

4.फोन नं0/मोबाइल नं0 :- \_\_\_\_\_

5.लो0नि0विभाग म0प्र0 में पंजीयन व श्रेणी का विवरण :- \_\_\_\_\_  
(दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

6. PAN एवं GST का विवरण :- \_\_\_\_\_  
(दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है )

(7)

7. निर्माण कार्य अनुभव संबंधी विवरण :-

क्र.	निर्माण कार्य का विवरण			कार्य आदेश जारीकर्ता विभाग का विवरण	
	कार्य का विवरण	लागत राशि	कार्य पूर्ण करने की दिनांक	विभाग का नाम	कार्यादेश क्र. /दिनांक.
1					
2					
3					
4					

(उपरोक्त विवरण के साथ ही निर्माण कार्यों के आदेश/कार्यपूर्णता प्रमाणपत्रों की छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है जिनमें से कोई एक कार्य की लागत राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 या वर्ष 2016-17 में ₹0 5.00 लाख या अधिक राशि का होना अनिवार्य है, या बी.ई. सिविल की डिग्रीधारी हो )

निविदा प्रपत्र में वर्णित दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्तें मुझे पूर्णतः मान्य हैं, व मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्य व स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। उपरोक्तानुसार प्रदाय की गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि प्रस्तुत जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्त की जा सकती है, जिसके लिये मैं स्वयं जवाबदार रहूंगा।

स्थान-----  
दिनांक-----

हस्ताक्षर निविदाकार  
नाम-----

**अनुसूची तृतीय**  
**प्रपत्र-2 (नियम व शर्तें आदि)**

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.हबीबगंज भोपाल के दुग्ध शीत केन्द्र राजगढ़ में शेड विस्तार रिपेयरिंग कार्य, हार्ड पार्क निर्माण, पुताई एवं एम.एस. टैंक का निर्माण एवं जीरापुर दुग्धशेड की पुताई एवं मरम्मत कार्य हेतु ऑन-लाइन ई-निविदा लोनिविभाग मप्र शासन में पंजीकृत "स" श्रेणी/उच्च श्रेणी के ठेकेदारों से आमंत्रित है।

**(1) निविदा प्रस्तुतीकरण:-**

- 1-1 निविदा ऑन-लाइन तीन लिफाफा सिस्टम में प्रस्तुत करना होगा। **Envelope (A)** में अमानत राशि के डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन की गई कॉपी, अपलोड की जानी है। **Envelope (B)** जो कि तकनीकी निविदा प्रपत्र (1) है में वांछित जानकारी प्रदाय करना है तथा अर्हता संबंधी दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड की जानी है। **Envelope (C)** जो कि वित्तीय निविदा (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक) है में ही दर अपलोड कर प्रस्तुत की जानी है। वित्तीय निविदा ऑन-लाइन ही अपलोड की जानी है भौतिक रूप से प्रस्तुत वित्तीय निविदा अमान्य मानी जावेगी।
- 1-2 तकनीकी निविदा प्रपत्र (1) की जानकारी ऑन-लाइन निर्धारित दिनांक **24.01.18** समय अपराह्न **03:00 बजे** तक अपलोड किया जाना आवश्यक है। उक्त के साथ ही तकनीकी निविदा प्रपत्र (1) व अर्हता संबंधी आवश्यक दस्तावेज भौतिक रूप से भी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.हबीबगंज भोपाल स्थित आवक-जावक शाखा में दिनांक **24.01.18** को अपराह्न **03:00 बजे** तक अनिवार्यतः जमा किया जाना है। उक्त लिफाफे में निविदा फार्म की वित्तीय निविदा (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक-पृष्ठ क्र.(15) प्रपत्र (2) का पृष्ठ पृथक कर शेष सभी प्रपत्र के पृष्ठ प्रस्तुत किये जाने हैं, साथ ही एक छोटे लिफाफे में अमानत राशि लिखा जाकर निर्धारित अमानत राशि का डिमांडड्राफ्ट/ड्राफ्ट्स मूलतः प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यदि तकनीकी निविदा के साथ अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट भौतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो तकनीकी निविदा अमान्य मानी जावेगी।
- 1-3 तकनीकी निविदा प्रपत्र (1) भौतिक रूप से सील बंद लिफाफे में तकनीकी निविदा प्रपत्र (1) व निविदा क्रमांक आदि का विवरण लिखा जाकर पंजीकृत डॉक या स्वमेव निर्धारित दिनांक व समय तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उक्त निर्धारित दिनांक, समय के पश्चात प्राप्त तकनीकी निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 1-4 डॉक से प्रेषित तकनीकी निविदाओं (भौतिक) के बिलम्ब से दुग्ध संघ कार्यालय भोपाल को प्राप्त होने पर दुग्ध संघ इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा व इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- 1-5 निविदा की विस्तृत शर्तें, अमानत राशि आदि हेतु निविदा प्रपत्र मध्य प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की वेबसाइट [www.mpcdf.gov.in](http://www.mpcdf.gov.in) से भी मात्र पठन हेतु डाउनलोड किया जा सकता है।



(9)

- 1-6 तकनीकी निविदा (भौतिक) व अन्य दस्तावेज ठीक तरह से सील बंद कर ही जमा किये जावे।
- 1-7 तकनीकी निविदा (भौतिक) फ़ैक्स/मेल से प्रेषित स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 1-8 तकनीकी निविदा प्रपत्र (1) में वर्णितानुसार बिंदुओं की जानकारी वांछित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में निविदाकार की तकनीकी निविदा अमान्य मानी जावेगी।

(2) निविदा खोलने की प्रक्रिया :-

- 2-1 तकनीकी निविदा ऑन-लाइन दिनांक **24.01.18** को अपराह्न **4:00** बजे व तकनीकी निविदा (भौतिक) भी दिनांक **24.01.18** को अपराह्न **4:00** बजे खोली जावेगी।
- 2-2 तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की ऑन-लाइन वित्तीय निविदा (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक) दिनांक **24.01.18** को अपराह्न **4:30** बजे खोली जावेगी।
- 2-3 निविदा खोलने की प्रक्रिया के दौरान निविदाकर्ता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
- 2-4 ऑन -लाइन ई निविदा में प्रथमतः **Envelope (A)** खोला जावेगा। **Envelope (A)** में अमानत राशि नियमानुसार प्राप्त होने के पश्चात् ही **Envelope (B)** जो कि तकनीकी निविदा प्रपत्र (1) हैं ऑन-लाइन व भौतिक रूप से खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की ही ऑन-लाइन वित्तीय निविदा (निविदा दर प्रस्ताव पत्रक) निर्धारित दिनांक व समय में खोली जावेगी।

(3) अमानत राशि :-

- 3-1 प्रस्तावित कार्य की अमानत राशि निम्नानुसार दुग्ध संघ कार्यालय में नगद जमा कर या डिमांड ड्राफ्ट जो भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0 के नाम पर भोपाल में देय होगा जमा करना अनिवार्य है :-

(i) भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.हबीबगंज भोपाल के दुग्ध शीत केन्द्र राजगढ़ में शेड विस्तार रिपेयरिंग कार्य पुताई एवं एम.एस. टैंक का निर्माण एवं जीरापुर दु0शी0के0 की पुताई एवं मरम्मत कार्य हेतु राशि रू0 26,600/-

- 3-2 निर्माण कार्य की अमानत राशि नगद जमा की रसीद या डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन की गई कॉपी, तकनीकी निविदा (ऑन-लाइन) के **Envelope (A)** में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

(10)

- 3-3 अमानत राशि नगद जमा की मूल रसीद या डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी निविदा भौतिक रूप से जमा किये जाने वाले **Envelope** में पृथक से एक छोटे **Envelope** में अमानत राशि (शीर्षक) लिखकर व सील बंद कर संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- 3-4 प्रस्तावित कार्य हेतु निर्धारित अमानत राशि के बगैर निविदा अमान्य मानी जावेगी।
- 3-5 अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 3-6 सफल निविदाकारों की अमानत राशि आवंटित कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 12 माह की अवधि में वापस की जावेगी।
- 3-7 असफल निविदाकारों की अमानत राशि वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस की अवधि में वापिस की जावेगी।

**(4) सुरक्षा निधि:-**

- 4-1 कार्य के प्रत्येक चलित देयकों से 5% राशि सुरक्षा निधि के रूप में कटौत की जावेगी। उक्त राशि आवंटित कार्य पूर्णता की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक दुग्ध संघ में जमा रहेगी तथा कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर ही वापिस की जावेगी।
- 4-2 सुरक्षा निधि पर दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

**(5) डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि (Defect Liability period)**

- 5-1 डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि कार्य पूर्णता दिनांक से 1 वर्ष की अवधि होगी।
- 5-2 डिफेक्ट लाएबिलिटी अवधि में कार्यों में यदि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है तो सफल निविदाकर्ता को पत्र/दूरभाष पर सूचना दिये जाने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का स्वयं के व्यय पर सुधार कार्य करना होगा।
- 5-3 निर्धारित समयावधि में बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी अन्य ऐजेन्सी/विभागीय स्तर से बताये गये डिफेक्ट/डिफेक्ट्स का सुधार कार्य कराकर जमा सुरक्षा निधि व अमानत राशि से सुधार कार्य की राशि का समायोजन कर लिया जावेगा।

**(6) निर्माण कार्य अवधि –**

- 6-1 निर्माण कार्य हेतु निर्माण अवधि कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 3 माह है तथा निर्माण कार्य अवधि में वर्षाकाल की अवधि भी शामिल है।

(7) दर –

- 7-1 निविदा प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस होगी, परन्तु यदि प्रस्तुत दरें अमान्य की जाती हैं तो पुनः निविदा जारी किये जाने की दिनांक से पूर्व दर वैधता स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
- 7-2 निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर स्थिर होना चाहिये, साथ ही दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि तक दर की वैधता को ध्यान में रखकर प्रेषित करें।

(8) कार्य आदेश का निरस्तीकरण :-

- 8-1 निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग निर्माणकर्ता द्वारा अन्य निर्माणकर्ता/निर्माणकर्ताओं को सबलेट (Sublet) नहीं किया जावेगा। यदि यह पाया जाता है कि निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य का पूर्ण/अंश भाग सबलेट किया गया है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
- 8-2 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार यदि नहीं पाया जाता है या दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सुधार कार्य दी गई समय-सीमा में यदि पूर्ण नहीं किया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
- 8-3 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता है तथा निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
- 8-4 निविदा की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(9) सामान्य नियम व परिस्थितियाँ –

- 9-1 निविदाकार का नवीन श्रेणी 'स'/उच्च श्रेणी म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीयन आवश्यक है।
- 9-2 पार्टनरशिप या अन्य किसी नाम से निविदा अमान्य होगी।
- 9-3 निविदा में गलत पता व सही परिचय न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा दुग्ध संघ का नहीं।
- 9-4 निविदा खुलने के उपरांत निविदाकर्ता को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जबाबदार होगा।
- 9-5 निविदा में सुधार व ओव्हर राईटिंग के स्थान पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक हैं। हस्ताक्षर न होने पर निविदा अमान्य मानी जावेगी।
- 9-6 निविदाकर्ताओं को निविदा फार्म प्रपत्र – "2" में निर्धारित निविदा दर प्रस्ताव पत्रक के प्रारूप में ही दर प्रस्ताव प्रस्तुत करना है।

- 9-7 अनुसूची तृतीय प्रपत्र "2" में संलग्न निविदा दर प्रस्ताव पत्रक में आइटम रेट प्रतिशत यथा एस0ओ0आर0 दर से कम/अधिक/के सामान, स्पष्ट रूप अंकित न होने की स्थिति में निविदा अमान्य मानी जावेगी ।
- 9-8 यदि कोई भी निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है या निविदा प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जावेगा कि उसे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। दुग्ध संघ द्वारा निविदाकर्ता की कोई भी शर्तें मान्य नहीं की जावेगी। यदि कोई नवीन अतिरिक्त कार्य कराना आवश्यक हो तो निविदाकार स्वीकृत निविदा दर पर ही कार्य करने के लिये बाध्य होगा।
- 9-9 सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा निर्माण कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस की समय सीमा में निविदा नियमों , शर्तों का समावेश करते हुये रु0 1000/- के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा । निर्धारित समय सीमा में अनुबंध निष्पादित नहीं किये जाने पर जारी निर्माण कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।
- 9-10 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जावेगा । यदि निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्डों अनुसार नहीं पाया जाता है तो कार्य आदेश निरस्त कर दिया जावेगा, तथा क्षतिपूर्ति की राशि जमा अमानत राशि / सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी ।
- 9-11 प्रपत्र -3 में उल्लेखित निर्माण कार्य को पूर्णतः/आंशिक रूप से कराये जाने/लंबित रखने/निरस्तकरने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा दिये गये निर्देशानुसार कम या ज्यादा कार्य करने हेतु निर्माणकर्ता बाध्य होंगे। उल्लेखित कार्य अधिक/अन्य कार्य कराये जाने पर दरें निविदा में स्वीकृत दर अनुसार रहेगी/एस0ओ0आर0 में वर्णित अनुसार अन्य आइटम का कार्य कराये जाने की स्थिति में स्वीकृत दर अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- 9-12 निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों की मात्राओं का सत्यापन प्रथमतः दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत तकनीकी सलाहकार जिसकी सूचना पृथक से दी जावेगी/ विभागीय इंजीनियरके द्वारा कियाजावेगा।निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों की मात्राओं का सत्यापन मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत तकनीकी सलाहकार/ विभागीय इंजीनियर द्वारा सत्यापन उपरांत देयकों का भुगतान देयक प्राप्ति दिनांक से 15 दिवस की अवधि में दुग्ध संघ द्वारा किया जाऐगा।
- 9-13 निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत चलित देयकों/अंतिम देयकों से नियमानुसार आयकर, सुरक्षा निधि आदिका कटौत्रा नियमानुसार किया जावेगा, अन्य कर यथा वाणिज्य कर, रायल्टी, आदि जो शासन आदिको देय होंगे निविदाकार द्वारा स्वयं जमा किये जावेंगे। इस हेतु दुग्ध संघ जबावदार नहीं होगा।
- 9-14 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा यदि किसी भी समय कार्य आदेश निरस्त किया जाता है तो निरस्ती आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस की समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी निर्माणकर्ता को हटाना अनिवार्य होगा । निर्धारित समय सीमा में निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री व मशीनरी न हटाये जाने की स्थिति में निर्माण सामग्री व मशीनरी के नुकसान हेतु दुग्ध संघ जबावदार नहीं होगा।

- 9-15 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल दुग्ध संघ द्वारा कार्य आदेश निरस्त किये जाने पर किये गये निर्माण कार्य की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा जमा सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 9-16 निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया जाता हैं तो चलित देयकों से 10 प्रतिशत की राशि Liquidated Damage के रूप में कटौती की जावेगी तथा कार्य पूर्णता पर अंतिम देयक से Liquidated Damage की राशि कटौती के निर्धारण का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल का होगा तथा इस संबंध में लिया गया निर्णय निर्माणकर्ता ठेकेदार मानने हेतु बाध्य होंगे।
- 9-17 निर्माण कार्य के दौरान श्रम नियम, लेबर इंश्यूरेंस एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वाहन की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।
- 9-18 निविदाओं में उचित दर प्राप्त नहीं होने पर दर के निर्धारण हेतु न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता निविदाकर्ता को निगोशियेशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस हेतु पृथक से तिथि/समय सूचित की जावेगी।
- 9-19 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल को पूर्ण अधिकार है कि वे बिना कारण सूचित किये एक अथवा समस्त निविदाओं को पूर्णतः/आंशिक रूप से मान्य/अमान्य कर सकते हैं।
- 9-20 कार्य का भुगतान वास्तविक किये गये कार्य की नाप से होगा कार्य की मात्रा में या तरीके में परिवर्तन हो सकता है। जिसका भुगतान निविदा की स्वीकृत दर पर निविदाकार को किया जाएगा।
- 9-21 यदि विभाग चाहे तो वह निविदाकार के स्वीकृत निविदा दर पर कोई अन्य कार्य भी करा सकते है जिसका भुगतान स्वीकृत दर अनुसार किया जावेगा तथा निविदाकार दिये गये कार्य को किये जाने हेतु बाध्य होंगे।
- 9-22 यदि किसी नये आदेशित कार्य का आईटम एस.ओ.आर में न हो तो विभाग इस प्रकार के कार्यों की दर/दरों का निर्धारण बाजार दरों पर निर्धारण कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदन अनुसार दर से भुगतान किया जावेगा जोकि निविदाकार को मान्य व बंधनकारी होगी।
- 9-23 कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिक को किसी प्रकार की हानि जैसे— चोट लगना या दुर्घटना की स्थिति में दायित्व ठेकेदार का रहेगा। सफल निविदाकार को सामूहिक श्रमिक दुर्घटना बीमा कराना होगा। ठेकेदार को निर्धारित समय सीमा में कार्य संपादित करना होगा तथा संघ द्वारा प्रदत्त कार्य की डिजाईन के अनुसार ही संपादित करना होगा निर्माण कार्य में सभी उपयोग की जाने वाली सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा व्यवस्था किया जाना जैसे रेंट, गिट्टी सीमेंट, लोहा, जल, बिजली टूल्स आदि।

9-24 निर्माण कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र आवंटित निर्माण कार्यो के संतोषजनक पूर्ण होने पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा विभागीय इंजीनियर की अनुशंसा पर जारी किया जावेगा ।

9-24 निविदाकार निविदा दर भरने से पूर्व स्थल का निरीक्षण कर सकते है। निविदा दर प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि उन्होने कार्य स्थल का निरीक्षण भली भाँति करके निविदा दर भरी है। सशर्त निविदा मान्य नही की जायेगी।

9-25 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सर्शत निविदा अमान्य मानी जावेगी।

**(10) विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय –**

10-1 यदि निविदाकर्ता/निर्माणकर्ता या दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद होता है तो वाद आर्बीट्रेशन हेतु भोपाल दुग्ध संघ के अध्यक्ष को संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड कॉन्शिल अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।

10-2 सभी प्रकार के विवादों हेतु न्यायालयीन क्षेत्राधिकार "भोपाल" होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित  
भोपाल

## निविदा दर प्रस्ताव पत्रक

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित  
भोपाल

महोदय,

आपके द्वारा जारी ई-निविदा प्रथम आमंत्रण सूचना क्रं.356/भो.स.दु.सं./यां0-सिविल/18 दिनांक 05.01.2018 के संदर्भ में निर्माण कार्य हेतु मैं/हम अपनी दर निम्नानुसार प्रेषित करते हैं मेने/हमने आपके द्वारा प्रेषित नियम व शर्तें भलीभांती पढ़ व समझली है तथा मुझे/हमे मान्य है एवं इसके परिपालन हेतु हम बाध्य है।

क्रं	नाम	निविदा हेतु भरी जाने वाली दर
1	एम.एस. टैंक का निर्माण कार्य 8mm मोटी MS की चादर से साईज 3.25mX2.10mX1.8m (ht.) दर एक मुश्त अंकित करनी है राजगढ़ हेतु	निर्माण कार्य के साथ साईट पर पहुँचाने सहित लंप सम रु ..... शब्दों में..... .....)
2	राजगढ़ दुग्ध शीत केन्द्र में शेड विस्तार, रिपेयरिंग कार्य, हार्डपार्क निर्माण एवं पुताई कार्य एवं जीरापुर दुग्धशाला में पुताई एवं मरम्मत कार्य हेतु दरें M.P.P.W.D S.O.R प्रभावी दिनांक 01.08.2014 की दर के आधार पर अंकित करनी है	प्रस्तुत दर M.P.P.W.D S.O.R प्रभावी दिनांक 01.08.2014 की दर से .....% शब्दों में प्रतिशत ..... .....) कम/अधिक/समान (जो लागू न हो उसे काट दें।)

नोट :- टेकेदार द्वारा भरी जाने वाली निविदा दरों में यह माना जावेगा की **GST** भी सम्मिलित हैं। **GST** हेतु टेकेदार को अलग से किसी भी प्रकार की राशि प्रदान नहीं की जावेगी। कृपया सिविल कार्य से संबंधित प्राक्कलनों का अध्ययन भलीभांती कर अपनी दरें अंकित करें।

निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर  
नाम- .....  
पता- .....  
दूरभाष / मोबाइल नं०.....

(16)

**Manufacturing of 1No. MS Tank size 3.25mX2.10mX1.8m (ht.) at Rajgarh C.C.  
on basis of S.O.R MPPWD w.e.f. 1.8.14**

S.No.	Particular of Items	S.O.R. Item	No.	L	B	Qty.	Rate.	Amt.
1	Steel work welded in builtup section/framed work including cutting hoisting & providing in position & applying of primery coat MS Sheet 8mm thick requirement for 1 MS tank size 3.25mX2.1mX1.8m	10.22.2						
	bottom side	1	3.25m	2.1m	6.82 sqm			
	front & back	2	3.25m	1.8m	11.7 sqm			
	Two sides	2	2.1m	1.8m	7.56 sqm			
					26.08 sqm			
	add for waistage				7.82 sqm			
				Total	33.9 sqm			
			33.9 sqm or 364.76 sqft.	Total Wt.	@ 6kg/sqft.	2189kg	85.10	186283
2	Steel work welded in builtup section/framed work including cutting hoisting & providing in position & applying of primery coat C Channel requirement size 100mmX50mmX6mm	10.22.2						
	bottom & top	2	4	2.1m	16.8m			
		2	4	3.25m	26m			
	front & back side	2	3	3.25m	19.5m			
		2	3	1.8m	10.8m			
	two sides	2	3	2.1m	12.6m			
		2	3	1.8m	10.8m			
					96.5m			
	add for waistage				28.95m			
				Total	125.45m			
			125.45m or 412 sft	@	2.5 kg per ft.	1030kg	85.10	87653.00
4	Cost of Oil Painting + Thermacole 4" thick + Bitomin Lump sum							42000.00
	<b>Total</b>							<b>315936.00</b>

(17)



## Detailed Estimate of Chilled Water Tank at Rajgarh

(As per M.P.P.W.D S.O.R effective from 01.08.2014)

S.No.	Particulars of Items	Item No as per S.O.R.	Nos	Measurments			Unit	Qty.	Rs/unit	Amt. Rs.
				L	B	H/D				
1	Centering & shuttering----- ----form work for retaining walls--- -----plinth and string courses fillet etc.	4.3.2								
	Long beam		4	4.45	0.2	1	sqm	3.56		
	Short beam		4	2.9	0.2	1	sqm	2.32		
								5.88	267.00	1569.96
2	RCC up to ground with M20	5.1.1								
	Long beam		2	4.45	0.2	0.2	cum	0.36		
	Short beam		2	2.9	0.2	0.2	cum	0.23		
	bottom floor		1	4.05	2.9	0.2	cum	2.349		
						<b>Total</b>		2.937	5091	14952.267
3	Reinforcement for R.C.C. work including straightening,Thermo- Mechanically Treated bars.(TMT)	5.16.6								
	Long Beam 10mm dia		2	6	4.45	0.617	kg	32.948		
	Short beam 10mm dia		2	6	2.9	0.617	kg	21.472		
	Long Beam ring		23	2.9	1	0.395	kg	26.347		
	Short beam ring		15	1	1	0.395	kg	5.925		
	Bottom Floor 10mm dia		23	3.3	1	0.617	kg	46.83		
	Bottom Floor 10mm dia		17	4.45	1	0.617	kg	46.6761		
								180.197	62.90	11334.407
4	Brick works in 1:6 cm	6.4.2	2	4.45	1.8	0.2	cum	3.204		
			2	2.9	1.8	0.2	cum	2.09		
								5.292	5255.00	27809.46
5	Plastering 12mm	13.1.1	4	4.45	1.8	1	sqm	32.04		
			3	2.9	1.8	1	sqm	15.66		
								47.7	123	5867.1
6	Filling the gap with sand	2.27	1	4.45	0.4	1.8	cum	3.20		
			1	2.9	0.4	1.8	cum	2.09		
								5.29	672	3556.224
7	Sealed the gap with PCC M-10	4.2.2.2	1	4.45	0.4	0.1	cum	0.18		
			1	2.9	0.4	0.1	cum	0.12		
								0.29	4052	1191.288
8	provision of 1 door of angle & GS sheet	10.22.2								
							kg	60.00	85.1	5106
9	providing & fixing paneling wood work in frames of tank cover with kiln seasoned and chemically treated haldu, kail, bija wood	9.3.2	1	4.45	3.3	0.04	cum	0.59	77538	45545.821
								<b>Total Amount Rs.</b>		<b>116932.53</b>

## Detailed Estimate of shed Construction work at C.C. Rajgarh

(As per M.P.P.W.D S.O.R effective from 01.08.2014)

S.No	Particulars of Items	Item No as per S.O.R.	Nos	Measurements			Unit	Qty.	Rs/unit	Amt. Rs.
				L	B	H/D				
1	Earth work in excavation	2.7					cum			
	For Column		5	1	1	0.9		4.5		
						<b>Total</b>		4.5	129.00	580.50
2	Providing and laying in position cement concrete -----All work up to plinth level - with 20mm nominal size graded stone aggregate M-10	4.1.1.4					Cubic Meter			
	Column		5	1	1	0.1		0.5		
	PCC in floor		1	4	5	0.2		4		
						<b>Total</b>	cum	5.4	3890.00	21006.00
3	Centering & shuttering work for footing	4.3.2	5	4	0.1	1	sqm	2	267.00	12015.00
			5	2.8	0.15	1	sqm	2.1		
			5	2	0.15	1	sqm	1.5		
								5.6	169.00	946.00
4	column	4.3.3	5	4.5	1.2	1	sqm	29.7	356.00	10573.00
	beam	4.3.2	2	13	0.3	1	sqm	7.8		
			2	13	0.3	1	sqm	7.8		
			1	13	0.2	1	sqm	2.6		
							18.2	267.00	4859.00	
5	RCC up to ground with M20	5.1.1					Cubic Meter			
	Column footing		5	0.7	0.7	0.15		0.368		
			5	0.5	0.5	0.15		0.187		
			5	0.3	0.3	0.5		0.225		
							1.560	5091.00	7942.00	
6	Reinforced cement concrete work above GL M-20	5.2.1					Cubic Meter			
	Plinth beam		1	13	0.2	0.3		0.78		
	Top beam		1	13	0.2	0.3		0.78		
	RCC column above GL		5	0.3	0.3	4.15		1.87		
					<b>Total</b>	cum	3.43	5202.00	17827.00	
7	Reinforcement for R.C.C. work	5.16.6					Kg			
	column footing 10mm dia		2	8	0.7	0.62		6.91		
	RCC column 10mm dia		5	6	5.65	0.62		105		
	RCC beam 10mm dia		2	6	13	0.62		96.3		
	Column ring 8mm dia @ 20 c/c		5	29	1.25	0.395		71.6		
	Beam ring 8mm dia @ 20 c/c		1	130	1.05	0.395		53.9		
	Extra						kg	50		
							383	62.90	24107.00	



(20)

**Different estimates of necessary civil works at Rajgarh M.C.C.**

S.No.	Items	S.O.R.	No.	L	B	H/D	unit	Qty.	Rate.	Amount
1	Dump Tank work									
	PCC work m10	4.2.2.2	1	3	3	0.2	cum	1.8	4052.00	7294.00
2	Platform of lab									
	10mm thick acid/alkaly tiles	11.68.1.1	1	3	1	1	sqm	3		
			1	3	1	1	sqm	3		
							sqm	6	1262.00	7572.00
3	For dairy dock finishing work with PCC M-10	4.2.2.2	1	18	2.5	0.075	cum	3.38	4052.00	13675.50
4 (I)	For butter pump shed flooring repairing RCC work M-20	5.1.1	1	6	6	0.15	cum	5.4	5051.00	27275.40
4 (II)	Required reinforcement work	5.16.1	2	30	6	0.617	kg	222.12	60.50	13438.26
	<b>Total for For butter pump shed flooring repairing RCC work M-20</b>									<b>40713.66</b>
5	For drain work of dairy dock									
5 (I)	Earth work in excavation	2.7	1	30	0.4	1		12		
			3	1	1	1		3		
							cum	15	129	1935.00
5 (II)	Providing & fixing 200mm od PVC pipe	19.4.3	1	18			mtr	18	751	13518.00
5 (III)	Providing & filling PCC around pipe	19.6	1	18			mtr	18	521	9378.00
5 (IV)	For centering of drain walls	4.3.2	2	2	30	0.2	sqm	24	267	6408.00
5 (V)	RCC work m-20 for drains	5.1.1	1	30	0.8	0.2	cum	4.8	5091	24436.8
	<b>Total for For drain work of dairy dock</b>									<b>55675.80</b>
6	For raising the hight of shed by 2 feet									
	Truss 2" ms pipe	10.15					kg	250	107.85	26962.5
7	For replacement of new GS sheet at dairy dock & BMC shed 0.63mm thick	12.1.3					sqm	66	726	47916
7 (I)	For removing of old GS sheet at dairy dock & BMC shed	15.7.1					sqm	66	39	2574
	<b>Total for For replacement of new GS sheet at dairy dock &amp; BMC shed 0.63mm thick &amp; For removing of old GS sheet at dairy dock &amp; BMC shed</b>									<b>50490</b>

(21)

8	For replacement of new ACC sheet at dairy building	12.8					sqm	30	367	11010
8 (I)	For removing of old ACC sheet at dairy building	15.7.2					sqm	30	18	540
<b>Total for For replacement of new ACC sheet at dairy building &amp; For removing of old ACC sheet at dairy building</b>										<b>11550</b>
9	For inner room slab renovation work & door replacement work									
9 (I)	Replacement of 5 no. new I channel size 6"X3"	10.2					kg	250	68.7	17175
9 (II)	For removing of stone slab roofing 15.28	15.28	1	4	10	0.15	cum	6	636	3816
9 (III)	Re erection of store slab		9	4	0.1	0.3	cum	1.08	4052	4376.16
9 (IV)	replacement of 1 no. door	10.2					kg	45	68.7	3091.5
<b>Total of item no.9(I) +9(II)+9(III)+(IV)</b>										<b>215430.00</b>

(22)

## Detailed Estimate of R.C.C. Hard Park Construction work at C.C. Rajgarh

(As per M.P.P.W.D S.O.R effective from 01.08.2014)

S.No	Particulars of Items	Item No as per S.O.R.	Nos	Measurments			Unit	Qty.	Rs/unit	Amt. Rs.
				L	B	H/D				
1	Earth work in excavation	2.7								
	in columns		8	1	1	1		8		
	Front of main building Excluding columns		1	12	10	0.2	cum	24		
	<b>Total</b>							32	129.00	4128.00
2	Providing and laying in position cement concrete -----All work up to plinth level - with 20mm nominal size graded stone aggregate M-10	4.1.1.4					cum			
	Front of main building		1	12	10	0.1		12		
	In columns footing		8	1	1	0.1		0.8		
	<b>Total</b>						cum	12.8	3890.00	49792.00
3	Centering & shuttering work for column footing	4.3.1	8	4	0.3	1	sqm	9.6	169.00	1622.40
	For beams	4.3.2	1	44	0.3	1		13.2	267.00	3524.40
4	RCC up to ground with M20	5.1.1					Cubic Meter			
	column footing		8	1	1	0.2		1.6		
	for columns		8	0.2	0.2	0.7		0.22		
	For beams		1	44	0.3	0.2		2.6		
	front of building		1	12	10	0.2		24.0		
<b>Total</b>						cum	28.46	5091.00	144889.00	
5	Reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, etc.complete-Thermo-Mechanically Treated bars.(TMT)10 mm dia etc.	5.16.6					Kg			
	column footing 10mm dia		16	8	1	0.617		79.0		
	for columns 10mm dia		8	6	1	0.617		29.6		
	for columns rings @ 0.20 mtr c/c 8mm dia		8	4	0.9	0.395		11.4		
	for beams 10mm dia		1	44	6	0.617		162.9		
	for beams rings @ 0.20 mtr c/c 8mm dia		1	220	1.05	0.395		91.2		
	for road 10mm dia @ 0.30 mtr c/c both way		40	10	1	0.617		246.8		
<b>Total</b>		34	12	1	0.617		251.7			
							872.6	62.9	54886.00	
<b>Total Amount Rs.</b>									<b>260390.00</b>	



